

## Kosztorys ofertowy

### Kisielice Małe 37 m 2 - wymiana instalacji

Data: 30.03.2024  
Budowa:  
Obiekt: Budynek mieszkalny  
Zamawiający: ZGKiM Białogard  
Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
<b>1 Wymiana instalacji</b>							
1.1 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglany analogia							
							42,0 m
Elektromonter grupa II	r-g	0,12617	5,29914				
Elektromonter grupa III	r-g	0,13101	5,50242				
Korytko 1m z tworzywa TL kl. A15 (pokrywa tworzywo)							
1000x130x55 (BIELBET (BLB) Bielsko-Biała)	szt	1,05	44,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.2 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6-mm <sup>2</sup> Cu, 12-mm <sup>2</sup> Al							
							140,0 m
Elektromonter grupa III	r-g	0,03817	5,34380				
Przewody kabelkowe powłoka polwinilowa o przekroju żył 6 Cu							
12Al	m	1,144	160,16000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.3 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany							
							14 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,12023	1,68322				
Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,2	30,80000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.4 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łtablica bezpiecznikowa							
							1 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,25421	0,25421				
Przewód YDY 450/750V 5x4,0-mm <sup>2</sup>	m	Ilość	6,00000				
Skrzynka bezpiecznikowa CI23-150 (moduł) RS27/I23-150 (EATON MOELLER (MOL) Gdańsk)	szt	1,122	1,12200				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.5 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach							
							14 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,16181	2,26534				
Gniazdo wtyczkowe p.t. bakelitowe 2-biegunowe 10A	szt	1,122	15,70800				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.6 KNR 508/812/2 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinilowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4.0-mm <sup>2</sup>							
							4 szt
Elektromonter grupa III	r-g	0,02	0,08000				