

Przedmiar robót

Obiekt Remont schodów drewnianych
 remont podłóg

Budowa 78-200 Białogard ul. NMP 3

Remont schodów drewnianych remont podłóg

12	KNR 2-02 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z PCW z noskami	m	38,000
13	KNR 2-02 1114/08	Okładziny krawędzi stopni schodowych z PCW	m	38,000
14	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	36,944
15	KNR 2-02 2011/04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt	m2	36,944
16	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	36,944
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych- sufity	m2	36,944
18	KNR 2-02s 0815/06	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe	m2	36,944
19	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,944
20	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi do piwnicy oraz ścianki pod schodami	szt	1,000
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,500
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,500
23	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych na wysypisku	kpl	1,000

Zestawienie robocizny

Remont schodów drewnianych remont podłóg

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	80,981		
2	Malarze gr.II	r-g	4,396		
3	Montażysty gr.II	r-g	54,814		
4	Montażysty gr.III	r-g	68,915		
5	Posadzkarze gr.II	r-g	16,000		
6	Posadzkarze gr.III	r-g	38,125		
7	Robotnicy gr.I	r-g	54,615		
8	Tynkarze gr.III	r-g	18,032		
		Razem	335,879		

Zestawienie materiałów

Remont schodów drewnianych remont podłóg

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,083		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III	m3	0,064		
3	Bale iglaste strugane 1-stronnie kl.II	m3	0,460		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,042		
5	Cokoły z drewna liściastego	m	34,240		
6	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,054		
7	Deski iglaste strugane 2-stronnie kl.II 19-25mm	m3	0,120		
8	Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm	m3	0,148		
9	Drewno na stemple budowlane	m3	0,271		
10	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	11,009		
11	Gips budowlany szpachlowy	kg	34,506		
12	Gips budowlany szpachlowy	t	0,352		
13	Gips budowlany	kg	55,416		
14	Gwoździe budowlane gołe	kg	8,263		
15	Klamry ciesielskie	kg	19,800		
16	Klej kauczukowy Butapren B	kg	9,120		
17	Klej winylowy Polacet	kg	17,178		
18	Kołki do wstrzeliwania	szt	94,207		
19	Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II	m3	0,040		
20	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	56,155		
21	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	14,039		
22	Okładziny krawędzi stopni schodowych, obrzeża z PCW	m	39,900		
23	Pasta podłogowa	kg	5,434		
24	Piasek do zapraw	m3	0,096		
25	Płyty gipsowo-kartonowe 9,5mm	m2	56,340		
26	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	76,474		
27	Płyty pilśniowe bardzo twarde	m2	20,041		

28	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	7,758		
29	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,573		
30	Profile nośne 60/27	m	70,194		
31	Profile przyścienne 28/27	m	14,778		
32	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	46,476		
33	Taśma spoinowa	mb	42,486		
34	Wieszak w60/100	szt	56,155		
35	Wkręty do drewna z łbami stożkowatymi	100szt	0,960		
36	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,921		
37	Woda	m3	0,601		
38	Wykładzina podłogowa Winyleum	m2	20,805		
39	Wykładzina stopni schodowych z PCW, szerokości 280mm	m	41,420		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw	m-g	0,332		
2	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	1,380		
3	Środek transportowy (1)	m-g	1,855		
4	Środek transportowy	m-g	0,255		
5	Wyciąg	m-g	3,296		
		Razem	7,118		