

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok
Budowa 78-200 Białogard Lokale mieszkalne wg. wskazania
Inwestor ZGKiM Białogard

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

Białogard styczeń 2026 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Przeszycie pieca A1 z wymianą osprzętu		
1	KNR 4-01 1001/05		Przeszycie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu	m3	0,740
2	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,740
3	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,74*9	m3	6,660
			razem	m3	6,660
			2.0 Przeszycie pieca B 2 z wymianą osprzętu		
4	KNR 4-01 1001/05		Przeszycie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu	m3	0,950
5	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,950
6	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,95*9	m3	8,550
			razem	m3	8,550
			3.0 Budowa pieca A 1		
7	KNR 2-02 1301/01		Piece stalopalne A-1, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafli kwadratowych	piec	1,000
			4.0 Budowa pieca B 2		
8	KNR 2-02 1301/07		Piece stalopalne B-2, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafli kwadratowych	piec	1,000
			5.0 Rozebranie pieca A 1		
9	KNR 4-01 1011/02		Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,740
10	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,550
11	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,55*9	m3	4,950
			razem	m3	4,950
			6.0 Rozebranie pieca B 2		
12	KNR 4-01 1011/02		Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,950
13	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,710
14	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,71*9	m3	6,390
			razem	m3	6,390
			7.0 Wymiana rury piecowej o długości do 1,00 m		
15	KNR 4-01 1010/14		Wymiana rury piecowej	szt	1,000
16	KNR 4-01 1001/04		Przeszycie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 0,7m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu	m3	0,060
			8.0 Wymiana rury piecowej o długości powyżej 1.00 m		
17	KNR 4-01 1010/14		Wymiana rury piecowej	szt	1,500
18	KNR 4-01 1001/04		Przeszycie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 0,7m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu	m3	0,060
			9.0 Otynkowanie ściany za piecem		
19	KNR 4-01 0711/03		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	3,600
			10.0 Wykonanie fundamentu pod piec		
20	KNR 4-01 0424/02		Wycięcie miejsca w podłodze pod piec	miejsce	1,000
21	KNR 4-01 0317/08		Wykonanie sklepień pod piece i trzony kuchenne, na belkach stalowych obsadzonych w narożach	kpl	1,000
			11.0 Naprawa pieca		
22	KNR 4-01 1002/02		Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi z wymianą lub bez wymiany osprzętu	szt	1,000
			12.0 Czyszczenie pieca		
23	KNR 4-01 1007/01		Przemurowanie sklepień licowanych kaflami	szt	1,000
24	KNR 4-01 1007/07		Oczyszczenie i okredowanie oblicowań	szt	1,000

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Nr	Opis robót
	1.0 Przesławienie pieca A1 z wymianą osprzętu
	2.0 Przesławienie pieca B 2 z wymianą osprzętu
	3.0 Budowa pieca A 1
	4.0 Budowa pieca B 2
	5.0 Rozebranie pieca A 1
	6.0 Rozebranie pieca B 2
	7.0 Wymiana rury piecowej o długości do 1,00 m
	8.0 Wymiana rury piecowej o długości powyżej 1.00 m
	9.0 Otynkowanie ściany za piecem
	10.0 Wykonanie fundamentu pod piec
	11.0 Naprawa pieca
	12.0 Czyszczenie pieca

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,600		
2	Murarze gr.II	r-g	3,380		
3	Robotnicy gr.I	r-g	62,648		
4	Robotnicy gr.II	r-g	0,324		
5	Tynkarze gr.III	r-g	2,304		
6	Zduni gr.II	r-g	9,480		
7	Zduni gr.III	r-g	118,375		
	Razem		197,111		

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka	kg	4,100		
2	Blacha przedpiecowa	kg	1,800		
3	Cegła budowlana pełna	szt	543,060		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,019		
5	Cement portlandzki 35	kg	18,990		
6	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,006		
7	Drewno na stemple budowlane	m3	0,002		
8	Drut stalowy miękki 2-5mm	kg	0,200		
9	Drut stalowy miękki 3mm	kg	6,700		
10	Drut stalowy półtwardy 2-4mm	kg	7,830		
11	Drut stalowy półtwardy 3mm	kg	0,100		
12	Drzwiczki 300x420mm, 11,0kg/szt	kg	22,000		
13	Gлина surowa ogniotrwała szamotowa	t	0,018		
14	Gлина surowa szamotowa	kg	21,154		
15	Gлина surowa zduńska	m3	1,504		
16	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,220		
17	Kafle narożne	szt	85,477		
18	Kafle środkowe	szt	166,641		
19	Kafle wieńcowe narożne	szt	13,508		
20	Kafle wieńcowe środkowe	szt	7,475		
21	Kreda mielona	t	0,033		
22	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	27,000		
23	Listwy i łaty iglaste kl.II	m3	0,002		
24	Piasek do zapraw	m3	0,145		
25	Prostki szamotowe	kg	254,722		
26	Prostki szamotowe	szt	83,000		
27	Rura piecowa z blachy stalowej o średnicy 137mm, 2,1kg/szt	kg	4,200		
28	Rura piecowa	kg	6,500		
29	Ruszt 230x180mm, 2,0kg/szt	kg	4,000		
30	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,017		
31	Woda	m3	0,044		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Przebudowa i budowa nowych pieców kaflowych 2026 rok

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowyladowczy 5t (1)	m-g	3,216		
2	Środek transportowy (1)	m-g	0,070		
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,590		
4	Wyciąg	m-g	2,700		
	Razem		6,575		