

## Kosztorys ofertowy

### Drzymały 24 m 7 - wymiana instalacji

Data: 30.03.2024  
Budowa: Drzymały 24 m 7  
Obiekt: Budynek mieszkalny  
Zamawiający: ZGKiM Białogard  
Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wycieszenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
<b>1 Wymiana instalacji</b>							
1.1 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglany							
							55,0 m
Elektromonter grupa II	r-g	0,12617	6,93935				
Elektromonter grupa III	r-g	0,13101	7,20555				
Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,31	127,05000				
Uchwyty do rur	szt	2,31	127,05000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.2 KNR 508/311/1 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecznikowych z podłączeniem, gniazdo zamknięte, 1x25A - analogia							
							1 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,23111	0,23111				
Rozdzielnia 1F 7 S NA LICZNIK ELEKTRONICZNY Z ZAMKIEM I SZYBĄ, RAL 9003 (SABAJ SYSTEM (SBJ) Kraków)	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.3 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6-mm <sup>2</sup> Cu, 12-mm <sup>2</sup> Al							
							20,0 m
Elektromonter grupa III	r-g	0,03817	0,76340				
Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 6 Cu 12Al	m	1,144	22,88000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.4 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12-mm <sup>2</sup> Cu, 20-mm <sup>2</sup> Al							
							140 m
Elektromonter grupa III	r-g	0,04279	5,99060				
Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 12Cu 20Al	m	1,144	160,16000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.5 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany							
							12 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,12023	1,44276				
Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,2	26,40000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.6 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy							
							2 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,25421	0,50842				
Łączniki instalacyjne p.t. w puszcze krzyżowe dwubiegunowe	szt	1,122	2,24400				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.7 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach							
							10 szt
Elektromonter grupa II	r-g	0,16181	1,61810				
Gniazdo włoskie P17/11 plus KS 2P plus E 16A 250V 1M CZARNE (EMITER (EMI) Katowice)	szt	1,122	11,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,75					
1.8 KNR 508/812/2 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4.0-mm <sup>2</sup>							
							8 szt
Elektromonter grupa III	r-g	0,022	0,17600				