

Kosztorys ofertowy

Aldony 9A ocieplenie szczytu

Data: 18.01.2025

Obiekt: Budynek mieszkalny

Zamawiający: ZGKiM Białogard

Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze							
1.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennne, wysokość do 10-m, nakłady podstawowe 9,70*5,80+9,70*1,50*0,5							
						=	63,535000
							63,54
							63,54 m2
Monter grupa II	r-g	0,2072	13,16549				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1289	8,19031				
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,00018	0,01144				
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm	m3	0,00013	0,00826				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,0003	0,01906				
Drut stalowy okrągły miękki Fi-1.8-2.2·mm	kg	0,009	0,57186				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0009	0,05719				
Haki do muru	kg	0,012	0,76248				
Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,01271				
Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	0,39395				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	0,0951	6,04265				
2 Ocieplenie elewacji							
2.1 KNR 33/18/12 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, gzymsy i parapety profil FE, Putzgrund + StoDeco Color 4,60*2							
						=	9,200000
							9,200
							9,200 mb
Tynkarze grupa II	r-g	0,1606	1,47752				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0308	0,28336				
Profil gzymsów i parapetów StoDeco Gurtgesimse							
2001/StoDeco Fensterbank typ FF	m	1,21	11,13200				
Klej StoDeco Coli 2001	kg	0,3696	3,40032				
Środek gruntujący Sto-Putzgrund	kg	0,066	0,60720				
Farba zewnętrzna StoDeco Color	kg	0,088	0,80960				
Żuraw okienny przenośny 0.15·t	m-g	0,00121	0,01113				
Środek transportowy (1)	m-g	0,00088	0,00810				
2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9,70*5,80+9,70*1,50*0,5							
						=	63,535000
							63,54
							63,54 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,2992	19,01117				
2.3 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Stopter							
							63,54 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,011	0,69894				
Płyta styropianowa samogasnąca odmiana 15	m3	0,00028	0,01779				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	0,033	2,09682				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
2.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne							
							63,54 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,07282	4,62698				
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	0,22	13,97880				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Środek transportowy (1)	m-g	0,00011	0,00699				
2.5 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej 9,70							
						=	9,700000
							9,70
							9,70 mb
Tynkarze grupa II	r-g	0,2453	2,37941				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0154	0,14938				
Kółki rozporowe z wkretami	szt	2,838	27,52860				
Cokoły przyściennne	m	1,155	11,20350				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Środek transportowy (1)	m-g	0,00022	0,00213				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
2.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian 20 cm							
						63,54	m2
Tynkarze grupa III	r-g	0,6765	42,98481				
Tynkarze grupa II	r-g	0,6765	42,98481				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1089	6,91951				
Płyta styropianowa grafitowa EPS fasada	m3	0,20775	13,20044				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	6,6	419,36400				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,01485	0,94357				
Środek transportowy (1)	m-g	0,011	0,69894				
2.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły							
		63,54*4			=	254,160000	
						254,16	
						254,16	szt
Tynkarze grupa II	r-g	0,00924	2,34844				
Robotnicy grupa I	r-g	0,06127	15,57238				
Kołki rozporowe plastikowe Fi-10-mm	szt	1,144	290,75904				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,00022	0,05592				
Środek transportowy (1)	m-g	0,00022	0,05592				
2.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany							
						63,54	m2
Tynkarze grupa III	r-g	0,3025	19,22085				
Tynkarze grupa II	r-g	0,3025	19,22085				
Robotnicy grupa I	r-g	0,06732	4,27751				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	4,4	279,57600				
Siatka z włókna szklanego	m2	1,2485	79,32969				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,0077	0,48926				
Środek transportowy (1)	m-g	0,00572	0,36345				
2.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym							
					=	0,000000	
		5,80*2			=	11,600000	
						11,60	
						11,60	mb
Tynkarze grupa III	r-g	0,11737	1,36149				
Tynkarze grupa II	r-g	0,11737	1,36149				
Robotnicy grupa I	r-g	0,00726	0,08422				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	0,99	11,48400				
Kątowniki aluminiowe	m	1,2936	15,00576				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,00077	0,00893				
Środek transportowy (1)	m-g	0,00055	0,00638				
2.10 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej							
		63,54			=	63,540000	
						63,54	
						63,54	m2
Tynkarze grupa III	r-g	0,08888	5,64744				
Robotnicy grupa I	r-g	0,02662	1,69143				
Podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast	kg	0,33	20,96820				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Środek transportowy (1)	m-g	0,00044	0,02796				
2.11 KNR 23/932/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20							
						63,54	m2
Tynkarze grupa III	r-g	0,53306	33,87063				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0308	1,95703				
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 30, DR 30, biała	kg	4,4	279,57600				
Materiały inne (Materiały)	%	1,65					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,00935	0,59410				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01265	0,80378				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość			
					R	M	S	
2.12 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt								
							63,54	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,088	5,59152					
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,242	15,37668					
Materiały inne (Materiały)	%	1,65						
Wyciąg	m-g	0,0022	0,13979					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0033	0,20968					
2.13 KNR 33/28/1 (2) Malowanie elewacji, farba silikatowa								
							63,54	m2
Malarze grupa II	r-g	0,1045	6,63993					
Robotnicy grupa I	r-g	0,0341	2,16671					
Farba silikatowa Eurolan Silikat krzemianowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz biała	dm3	0,33	20,96820					
Środek transportowy (1)	m-g	0,00044	0,02796					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
2	Ocieplenie elewacji	