

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm 6	otw.	6.000	
			otw.	RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm 1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki na rozdzielnicę 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod przewody układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 5-08 0110-03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach z podłączeniem przewodów. 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-08 0204-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm ² wciągane do rur 40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 5-08 0209-04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² układany w tynku 65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowo-licznikowych 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000